

라. 원동기를 가소하여 팬의 바람을 끈다.

50. 일반 작업환경에서 지켜야 할 안전사항으로 맞지 않는 것은?

가. 안전모를 착용한다.

나. 해머는 반드시 장갑을 끼고 작업한다.

다. 주유시는 시동을 끈다.

라. 고압 전기에는 적색 표지판을 부착한다.

51. 렌치 작업시의 주위사항 설명 중 틀린 것은?

가. 너트보다 큰 치수를 사용한다.

나. 너트에 렌치를 깊이 물린다.

다. 높거나 좁은 위치에서는 몸의 자세가 안정되게 하고 작업한다.

라. 렌치를 해머로 두드려서는 안 된다.

52. 작업시 보안경을 반드시 사용해야 하는 것으로 적합하지 않은 것은?

가. 장비 밑에서 정비 작업할 때

나. 인체에 해로운 가스가 발생하는 작업장

다. 철분, 모래 등이 날리는 작업장

라. 전기용접 및 가스용접 작업장

53. 벨트를 풀리에 걸 때는 어떤 상태에서 걸어야 하는가?

가. 회전을 정지시킨 나. 저속으로 회전할 때

다. 중속으로 회전할 때 라. 고속으로 회전할 때

54. 크레인으로 인양시 줄걸이 작업으로 올바른 것은?

가. 와이어로프 등은 크레인 축을 편심시켜 걸어야 한다.

나. 하물이 축이 잘 걸렸는지 확인 후 작업한다.

다. 밑에 있는 물체를 인양할 때 위에 물체가 있는 상태로 행한다.

라. 매다는 각도는 60도 이상으로 크게 하여야 한다.

55. 사고의 직접원인으로 가장 적합한 것은?

가. 유전적인 요소

나. 성격결함

다. 사회적 환경요인

라. 불안정한 행동 및 상태

56. 안전관리상 건설 현장에 부착할 안전표지의 종류로 가장거리가 먼 것은?

가. 경고표시 나. 금지표시

다. 안내표시 라. 구역표시

57. 한전에서 고압이상의 전선로에 대하여 안전거리를 규정하고 있다. 다음 중 154000V의 송전선로에 대한 안전거리로서 올바른 것은?

가. 350cm 나. 160cm

다. 75cm 라. 30cm

58. 도시가스 관련법상 공동주택 등외의 건축물 등에 가스를 공급하는 경우 정압기에서 가스사용자가 소유하거나 점유하고 있는 토지의 경계까지에 이르는 배관을 무엇 이라고 하는가?

가. 본관 나. 주관

다. 공급관 라. 내관

59. 도로에 굴착작업 중 케이블 표시시트가 발견되었을 때 조치방법으로 가장 적절한 것은?

가. 해당설비 관리자에게 연락 후 그 지시를 따른다.

나. 케이블 표시시트를 걷어내고 계속 작업한다.

다. 시설관리자에게 연락하지 않고 조심해서 작업한다.

라. 케이블 표시시트는 전력케이블과는 무관하다.

60. 도시가스 배관을 공동주택의 부지 내에 매설시 규정심도는 몇 m이상인가?

가. 0.6 나. 0.8

다. 1 라. 1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
가	다	나	라	나	나	라	나	라	나
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
가	다	라	라	라	가	라	나	라	다
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
라	가	라	나	다	라	라	다	나	라
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	다	라	다	라	가	라	다	가	가
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	가	가	나	다	라	다	다	다	나
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
가	나	가	나	라	라	나	다	가	가