


원치작업



C-E-E03-05

- 원치가 떨어질 위험
→ 고정부 볼트 체결상태 확인,
과부하 방지장치 작동 확인

- 양중하던 자재가 밑으로 떨어질 위험
→ 인양로프 안전 확인(드럼에 잔여로프 2바퀴 이상 남김),
무리하게 조작 금지, 하부 작업
반경 내 접근금지조치

악천후 시 작업중지 기준을
알고 있나요?

- 원치 조작 중 감전 위험
→ 전동기 접지 확인, 전문가 외
설치 금지, 악천후
시 작업 금지

핵심
내용

▶ 악천후 시 작업중지 기준

- ① 강풍 : 10분간 평균 10m/sec 이상
- ② 강우 : 강우량이 50mm 이상
- ③ 강설 : 적설량이 25cm 이상